Lista di controllo Stoccaggio di merci accatastate



Nella vostra azienda le merci sono stoccate correttamente?

Le operazioni di stoccaggio e accatastamento devono essere eseguite a regola d'arte per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e per consentire di trasbordare le merci in maniera efficiente.

I pericoli principali per i lavoratori sono i seguenti:

- essere colpiti dal ribaltamento o dalla caduta delle merci
- inciampare e cadere
- pericoli connessi all'uso dei mezzi di trasporto

Con questa lista di controllo potete gestire meglio queste situazioni di pericolo.

La presente lista di controllo non tratta lo stoccaggio di merci speciali (facilmente infiammabili, tossiche) e i pericoli connessi.



Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con 🗶 «no» o ይ «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro.

Erezione delle cataste Prima di stoccare la merce l'area di deposito viene □ sì scelta accuratamente? ☐ in parte no Bisogna tener conto in particulare: • delle caratteristiche del pavimento (carico massimo sopportabile, assenza di dislivelli o irregolarità) • delle condizioni di visibilità sulle vie di circolazione • dei cicli di produzione L'altezza massima consentita per le cataste è stata □ sì stabilita correttamente? (Figg. 1 e 2) ☐ in parte Bisogna tenere conto dei seguenti aspetti: no • caratteristiche delle merci, resistenza, forma, possibili deformazioni (se necessario rivolgersi al fornitore) caratteristiche del pavimento (sufficientemente resistente e piano) • instabilità a causa di agenti esterni (mezzi di trasporto, vento) • vicinanza alle infrastrutture (illuminazione, rilevatori antincendio) • sufficiente spazio di manovra sopra le cataste per i mezzi di sollevamento (ad es. gru) Sulla scorta di questi dati a volte è necessario ridurre l'altezza massima della catasta. Le regole per lo stoccaggio e il prelievo delle merci □ sì sono state messe per iscritto e gli addetti ai lavori ☐ in parte ne sono a conoscenza? □ no Le operazioni di stoccaggio e prelievo devono essere possibili senza doversi arrampicare sulle cataste. Quando si progetta un deposito all'aperto si tiene □ sì conto dell'eventuale presenza di terze persone in parte (bambini che giocano, vandali ecc.)? □ no Possibili soluzioni: • recinzione attorno al deposito • riduzione dell'altezza delle cataste






Fig. 1: altezza massima della catasta in un deposito di palette e contenitori.





Fig. 2: altezza massima di una catasta di legna.



Fig. 3: esempio di basamento per una catasta di legna.



Fig. 4: area di deposito segnalata in modo chiaro e visibile.



)	È escluso che la catasta si rovesci o che la merce possa cadere? (Fig. 5)	□ sì □ no		
10	È escluso che le merci in fondo alla catasta possano essere danneggiate da quelle sopra di esse? (Fig. 6) Le indicazioni relative allo stoccaggio consegnate dal fornitore devono essere disponibili.	□ sì □ no		
11	Per spostare le merci disponete di adeguati ausili (ad es. pinze e forche speciali)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	Fig. 5: le merci di fo accatastate solo ve	
12	Disponete di scale o di altri ausili per accedere alle cataste e questi sono in buono stato? (Fig. 7)	☐ sì ☐ in parte ☐ no	LANDOR 2003 LANDOR 2005 LANDOR 2005	LANCOR LA
13	Le vie di circolazione nella vostra azienda sono correttamente dimensionate? (Fig. 8) Vedere l'opuscolo «Vie di circolazione interne aziendali», codice Suva 44036.i.	☐ sì ☐ in parte ☐ no	Fig. 6: deposito di s	
14	Le aree di deposito interne ed esterne all'azienda sono sufficientemente illuminate? Illuminamento minimo pari a 100 lux.	☐ sì ☐ in parte ☐ no	non pregiudicare la della catasta deve l	
С	rganizzazione, istruzione, comportamento)	//	4
15	I lavoratori dispongono dei necessari dispositivi di protezione individuale?	 sì in parte no		
16	I lavoratori sono stati istruiti e addestrati per l'attività che sono chiamati a svolgere? La formazione deve comprendere: • procedure per lo stoccaggio e il prelievo delle merci • uso corretto dei dispositivi di sollevamento (carrelli elevatori, carroponti, ecc.) • uso dei dispositivi di protezione individuale • ordine e pulizia nei depositi • manutenzione • verifica periodica delle condizioni delle merci	☐ sì ☐ in parte ☐ no	Fig. 7: bisogna usar	re una scala si
17	La segnaletica orizzontale è prevista nel piano di manutenzione aziendale, in modo da essere aggiornata periodicamente?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	0,4 m	
18	Si effettua la manutenzione dei supporti e dei contenitori di movimentazione (palette, telai per palette, big bag, ecc.)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no		E
19	Il superiore verifica e impone che le regole siano rispettate (vedi domanda 16)?	☐ sì ☐ in parte ☐ no	Fig. 8: criterio di ba	se per dimens

Non è escluso che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo sul tema della presente lista di controllo. Se sì, adottate le necessarie misure di sicurezza (vedi retro).

circolazione.

Lista di controllo compilata da:	Data:	Firma:
	A 11 1 11 1 1 1 1 1	

D1 161 1	1 11 1					
Pianificazione c	ADIID MICHTAL	stoccaddio o	II merci	Laccata	аетат	Δ
i idillilodziono (stoccaggio c		accare	Jolai	C

ree di deposito controllate:	

N.	Misure da adottare	Termine	Incaricato	Liquidato		Liquidato		Liquidato		Liquidato		Osservazione	Controllato	
				Data	Visto		Data	Visto						
	-													
=														
_								<u></u>						

Data del prossimo controllo:

(Raccomandazione: ogni 6 mesi)

Edizione: gennaio 2014